

© 2014, Ingenieursbureau Westenberg B.V.
Documentnr.: Vidm.115-016
Opgesteld door: S. Modders
Gecontroleerd door: E.R. Hoogterp

© 2014, Ingenieursbureau Westenberg B.V.
Documentnr.: Vidm.115-016
Opgesteld door: S. Modders
Gecontroleerd door: E.R. Hoogterp

420	Boezelgracht - Kademuur	Reingen oppervak	21	Reingen	1	2	J	Toonbaarheid	Prognose	-1	J	2014	Reingen oppervak vertikaal, klein	[stk] Stuks	1,00	€	100,00	€	100,00		
420	Boezelgracht - Kademuur	Vervangen grijkplood	23	Vervangen diverse onderdelen	1	6	J	Veiligheid	Prognose	0	J	2015	Vervangen grijkplood	[m] Meter	122,00	€	4,00	€	488,00		
420	Boezelgracht - Kademuur	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		Exclusief ringen.
420	Boezelgracht - Kademuur	Vervangen conservering stalen leuningen	22	Conserveren	1	10	J	Duurzaamheid	Prognose	0	J	2016	Vervangen conservering stalen leuningen	[m] Meter	122,00	€	100,00	€	12.200,00		
420	Boezelgracht - Kademuur	Vervangen kivoegaflichting	23	Vervangen diverse onderdelen	1	15	J	Duurzaamheid	Prognose	0	J	2016	Vervangen kivoegaflichting	[m] Meter	6,00	€	30,00	€	180,00		Ontbreken deels.
421	P.C. Hoofgracht - Kademuur	Reingen oppervak	21	Reingen	1	2	J	Toonbaarheid	Prognose	-1	J	2014	Reingen oppervak vertikaal, klein	[stk] Stuks	1,00	€	100,00	€	100,00		
421	P.C. Hoofgracht - Kademuur	Vervangen grijkplood	23	Vervangen diverse onderdelen	1	6	J	Veiligheid	Prognose	-1	J	2014	Vervangen grijkplood	[m] Meter	151,00	€	4,00	€	604,00		
421	P.C. Hoofgracht - Kademuur	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		Exclusief ringen.
421	P.C. Hoofgracht - Kademuur	Vervangen kivoegaflichting	23	Vervangen diverse onderdelen	1	15	J	Duurzaamheid	Prognose	0	J	2016	Vervangen kivoegaflichting	[m] Meter	9,00	€	30,00	€	270,00		
422	P.C. Hoofgracht - Kademuur	Reingen oppervak	21	Reingen	1	2	J	Toonbaarheid	Prognose	-1	J	2014	Reingen oppervak vertikaal, klein	[stk] Stuks	1,00	€	100,00	€	100,00		
422	P.C. Hoofgracht - Kademuur	Vervangen grijkplood	23	Vervangen diverse onderdelen	1	6	J	Veiligheid	Prognose	0	J	2015	Vervangen grijkplood	[m] Meter	151,00	€	4,00	€	604,00		Exclusief ringen.
422	P.C. Hoofgracht - Kademuur	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
422	P.C. Hoofgracht - Kademuur	Vervangen kivoegaflichting	23	Vervangen diverse onderdelen	1	15	J	Duurzaamheid	Prognose	0	J	2016	Vervangen kivoegaflichting	[m] Meter	9,00	€	30,00	€	270,00		
422	P.C. Hoofgracht - Kademuur	Vervangen conservering stalen leuningen	22	Conserveren	1	10	J	Duurzaamheid	Prognose	0	J	2016	Vervangen conservering stalen leuningen	[m] Meter	151,00	€	100,00	€	15.100,00		
423	G.A. Brederoestraat - Kademuur	Reingen oppervak	21	Reingen	1	2	J	Toonbaarheid	Prognose	-1	J	2014	Reingen oppervak vertikaal, klein	[stk] Stuks	1,00	€	100,00	€	100,00		
423	G.A. Brederoestraat - Kademuur	Vervangen kivoegaflichting	23	Vervangen diverse onderdelen	1	15	J	Duurzaamheid	Prognose	-1	J	2014	Vervangen kivoegaflichting	[m] Meter	17,00	€	30,00	€	510,00		Ontbreken deels.
423	G.A. Brederoestraat - Kademuur	Herstel divers	12	Diverse eenmalige acties	1	0	J	Duurzaamheid	Prognose	-1	J	2014	Herstel divers	[T] Overigen	50,00	€	1,00	€	50,00		1 metaalstalen ontbrekt.
423	G.A. Brederoestraat - Kademuur	Vervangen grijkplood	23	Vervangen diverse onderdelen	1	6	J	Veiligheid	Prognose	0	J	2015	Vervangen grijkplood	[m] Meter	206,00	€	4,00	€	824,00		Exclusief ringen.
423	G.A. Brederoestraat - Kademuur	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
423	G.A. Brederoestraat - Kademuur	Vervangen conservering stalen leuningen	22	Conserveren	1	10	J	Duurzaamheid	Prognose	0	J	2016	Vervangen conservering stalen leuningen	[m] Meter	206,00	€	100,00	€	20.600,00		
424	Frans Halsstraat - Kademuur	Reingen oppervak	21	Reingen	1	2	J	Toonbaarheid	Prognose	-1	J	2014	Reingen oppervak vertikaal, klein	[stk] Stuks	1,00	€	100,00	€	100,00		
424	Frans Halsstraat - Kademuur	Vervangen grijkplood	23	Vervangen diverse onderdelen	1	6	J	Veiligheid	Prognose	0	J	2015	Vervangen grijkplood	[m] Meter	31,00	€	4,00	€	124,00		Exclusief ringen.
424	Frans Halsstraat - Kademuur	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
424	Frans Halsstraat - Kademuur	Vervangen conservering stalen leuningen	22	Conserveren	1	10	J	Duurzaamheid	Prognose	0	J	2016	Vervangen conservering stalen leuningen	[m] Meter	31,00	€	100,00	€	3.100,00		
425	Jan Steenstraat - Kademuur	Reingen oppervak	21	Reingen	1	2	J	Toonbaarheid	Prognose	-1	J	2014	Reingen oppervak vertikaal, klein	[stk] Stuks	2,00	€	100,00	€	200,00		Inclusief verwijderen begroeiing.
425	Jan Steenstraat - Kademuur	Vervangen grijkplood	23	Vervangen diverse onderdelen	1	6	J	Veiligheid	Prognose	0	J	2015	Vervangen grijkplood	[m] Meter	29,00	€	4,00	€	116,00		Exclusief ringen.
425	Jan Steenstraat - Kademuur	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
425	Baandvesting - Kademuur	Reingen oppervak	21	Reingen	1	2	J	Toonbaarheid	Prognose	-1	J	2014	Reingen oppervak vertikaal, middel	[stk] Stuks	1,00	€	250,00	€	250,00		
425	Baandvesting - Kademuur	Herstel divers	12	Diverse eenmalige acties	1	0	J	Duurzaamheid	Prognose	-1	J	2014	Vervangen kademuur natuursteen	[m ²] Vierkante meter	2,00	€	700,00	€	1.400,00		schade door begroeiing.
425	Baandvesting - Kademuur	Vervangen voegen metselwerk	23	Vervangen diverse onderdelen	1	25	J	Duurzaamheid	Prognose	0	J	2015	Vervangen voegen metselwerk	[m ²] Vierkante meter	78,00	€	75,00	€	5.850,00		Lengte x 2
425	Baandvesting - Kademuur	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
430	Nieuwehaven - Kademuur	Reingen oppervak	21	Reingen	1	2	J	Toonbaarheid	Prognose	-1	J	2014	Reingen oppervak vertikaal, middel	[stk] Stuks	1,00	€	250,00	€	250,00		
430	Nieuwehaven - Kademuur	Vervangen voegen metselwerk	23	Vervangen diverse onderdelen	1	25	J	Duurzaamheid	Prognose	0	J	2015	Vervangen voegen metselwerk	[m ²] Vierkante meter	78,00	€	75,00	€	5.850,00		Lengte x 2
430	Nieuwehaven - Kademuur	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
431	Voorhaven - Kademuur	Reingen oppervak	21	Reingen	1	2	J	Toonbaarheid	Prognose	-1	J	2014	Reingen oppervak vertikaal, middel	[stk] Stuks	1,00	€	250,00	€	250,00		
431	Voorhaven - Kademuur	Vervangen kivoegaflichting	23	Vervangen diverse onderdelen	1	15	J	Duurzaamheid	Prognose	-1	J	2014	Vervangen kivoegaflichting	[m] Meter	25,00	€	30,00	€	750,00		
431	Voorhaven - Kademuur	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
432	Voorhaven - Kademuur	Reingen oppervak	21	Reingen	1	2	J	Toonbaarheid	Prognose	0	J	2014	Reingen oppervak vertikaal, middel	[stk] Stuks	1,00	€	250,00	€	250,00		
432	Voorhaven - Kademuur	Vervangen kivoegaflichting	23	Vervangen diverse onderdelen	1	15	J	Duurzaamheid	Prognose	-1	J	2014	Vervangen kivoegaflichting	[m] Meter	18,00	€	30,00	€	540,00		
432	Voorhaven - Kademuur	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
433	Wingarda's Gracht - Kademuur	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
433	Wingarda's Gracht - Kademuur	Reingen oppervak vertikaal	21	Reingen	1	2	J	Toonbaarheid	Prognose	0	J	2016	Reingen oppervak vertikaal, klein	[stk] Stuks	1,00	€	100,00	€	100,00		
434	Scheepmakersdijk - Kademuur	Reingen oppervak vertikaal	21	Reingen	1	2	J	Toonbaarheid	Prognose	-1	J	2014	Reingen oppervak vertikaal, klein	[stk] Stuks	1,00	€	100,00	€	100,00		
434	Scheepmakersdijk - Kademuur	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
435	Nieuwehaven - Kademuur	Reingen oppervak vertikaal	21	Reingen	1	2	J	Toonbaarheid	Prognose	-1	J	2014	Reingen oppervak vertikaal, klein	[stk] Stuks	1,00	€	100,00	€	100,00		
435	Nieuwehaven - Kademuur	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
436	Spui - Kademuur	Reingen oppervak vertikaal	21	Reingen	1	2	J	Toonbaarheid	Prognose	-1	J	2014	Reingen oppervak vertikaal, klein	[stk] Stuks	1,00	€	100,00	€	100,00		
436	Spui - Kademuur	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
437	Johannes Vermeerhof - Kademuur	Reingen oppervak vertikaal	21	Reingen	1	2	J	Toonbaarheid	Prognose	-1	J	2014	Reingen oppervak vertikaal, groot	[stk] Stuks	1,00	€	750,00	€	750,00		
437	Johannes Vermeerhof - Kademuur	Vervangen grijkplood	23	Vervangen diverse onderdelen	1	6	J	Veiligheid	Prognose	0	J	2015	Vervangen grijkplood	[m] Meter	700,00	€	4,00	€	2.800,00		Exclusief ringen.
437	Johannes Vermeerhof - Kademuur	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
439	Dijkgraaf de Rutterlaan - Kademuur	Reingen oppervak vertikaal	21	Reingen	1	2	J	Toonbaarheid	Prognose	-1	J	2014	Reingen oppervak vertikaal, middel	[stk] Stuks	1,00	€	250,00	€	250,00		
439	Dijkgraaf de Rutterlaan - Kademuur	Vervangen conservering stalen leuningen	22	Conserveren	1	15	J	Duurzaamheid	Prognose	0	J	2015	Vervangen conservering stalen leuningen	[m] Meter	45,00	€	100,00	€	4.500,00		
439	Dijkgraaf de Rutterlaan - Kademuur	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
440	De Bul - Kademuur	Vervangen damwand hout	51	Vervangingsgroot onderhoud C	1	30	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2014	Vervangen damwand hout	[m] Meter	75,00	€	400,00	€	30.400,00		Kosten € 30.000,- aangepaard door de gemeente. Lengte x 4. Betreft grondkering onder gemetselde kademuur.
440	De Bul - Kademuur	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
440	De Bul - Kademuur	Reingen oppervak	21	Reingen	1	2	J	Toonbaarheid	Prognose	0	J	2016	Reingen oppervak vertikaal, middel	[stk] Stuks	1,00	€	250,00	€	250,00		
501	Dijkgraaf Poschlaan - Staten damwand	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
502	Dijkgraaf Poschlaan - Staten damwand	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
503	Keezjide - Staten damwand	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
504	Sportlaan - Staten damwand	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
502	Meerzijde - Houten damwand	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
603	Meerzijde - Houten damwand	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75,00		
603	Meerzijde - Houten damwand	Vervangen damwand hout door staal	51	Vervangingsgroot onderhoud C	1	30	J	Functionalliteit	Prognose	-1	J	2014	Herstellen van de staal	[m] Meter	30,00	€	1.750,00	€	97.500,00		Lengte x 1,5m1. Wordt staal damwand met gemetselde bekleding.
604	Baandvesting - Houten damwand	Vervangen damwand hout	51	Vervangingsgroot onderhoud C	1	30	J	Functionalliteit	Prognose	-1	J	2014	Vervangen damwand hout	[m] Meter	22,00	€	400,00	€	8.800,00		
604	Baandvesting - Houten damwand	Vervangen bestrating	11	Betoneparaties	6	6	J	Veiligheid	Prognose	-1	J	2014	Herstellen bestrating	[m ²] Vierkante meter	80,00	€	50,00	€	4.000,00		
604	Baandvesting - Houten damwand	Vervangen leuning hout	24	Vervangen houten onderdelen	1	20	J	Functionalliteit	Prognose	-1	J	2014	Vervangen leuning hout	[m] Meter	40,00	€	150,00	€	6.000,00		
604	Baandvesting - Houten damwand	Functionele inspectie	1	Inspecties (civiel)	1	2	J	Functionalliteit	Prognose	0	J	2016	Functionele inspectie klein kunstwerk	[stk] Stuks	1,00	€	75,00	€	75		

* Bij het sorteren op vrije tekstvelden, wegens uniformiteit in de omschrijving, bestaat de mogelijkheid dat de selectie niet volledig is.
--